

Bauseitige Leistungen - Hinweise zur Anmietung

Mobile Heizzentralen 70 - 950 kW



UNSER SERVICE

- Komplett betriebsbereite Heizzentrale inklusive Verbindungsleitungen
- Prüfung der Anlagen vor jedem Einsatz
- Integrierte Tankanlage zur direkten Versorgung von Heizöl, Flüssiggas oder Pellets
- Termingerechte Anlieferung und Aufstellung am Bestimmungsort
- Anschluss der Verbindungsleitung an die vorbereiteten Anschlussstutzen
- Montage der Kaminanlage auf der mobilen Heizzentrale
- Inbetriebnahme der mobilen Heizzentrale
- Technische Einweisung Ihrer Mitarbeiter durch kompetenten ENERENT Techniker
- Termingerechte Abholung nach Beendigung des Mietverhältnisses
- 24 Stunden Störsdienst und technischer Service durch ENERENT

BAUSEITIGE LEISTUNGEN DIE VOM KUNDEN ZU ERBRINGEN SIND

- Bitte die Anlage 5 Tage vor Mietende per E-Mail abmelden: info@enerent.at
 - Stromversorgung bis zur mobilen Heizzentrale
 - Außengewinde für Heizung: Vorlauf und Rücklauf
 - Außengewinde für Sanitär: Warmwasser, Kaltwasser und Zirkulation
 - Freie Zufahrt sowie einen ebenen, zugänglichen Stellplatz für die Heizzentrale
 - Freie Zugänge zu den vorbereiteten Einspeisepunkten
 - Anschlussstutzen anschlussfertig bei Anlieferung
 - Eine Verladung der Heizzentrale mittels Krans ist nur nach Rücksprache mit der Firma ENERENT erlaubt.
 - Genehmigungen sind vor Inbetriebnahme der Anlage durch den Mieter bei den zuständigen Stellen einzuholen.
 - Verantwortliche Fachperson zur Mithilfe bei Auf- und Abbau, Übergabe, Einweisung und Betriebsführung der MHZ
- Die Anschlussgrößen der Außengewinde können dem Datenblatt entnommen werden.

Während der Betriebsdauer

- Der Mieter hat für die Dauer der Miete die Aufsichts- und Betriebspflicht.
- Bereitstellung der Brennstoffversorgung (Öl/Erdgas/Pellets). In den Wintermonaten von November - März muss frostsicherer Brennstoff in Dieselqualität befüllt werden! HEIZÖLBEFÜLLUNG DER ANLAGE MIT MAX. 200 l/min
- Änderungen oder Reparaturen an der Mietsache nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters

Nach Ablauf der Mietdauer:

- Öltank entleeren!
- Sämtliches Wasser in der mobilen Heizzentrale entleeren (Frostschäden gehen zu Lasten des Mieters) Heizkessel, Ausdehnungsgefäß und alle wasserführenden Rohre entleeren! Alle Entleerungs-, Entlüftungs- und Absperrhähne öffnen.
- Kupplungen sowie alle Schläuche und Kabel (knickfrei) zusammengerollt neben die MHZ legen.
- Anhänger abschließen.
- Von Oktober bis April, Aufrechterhaltung der Stromversorgung bis zur Abholung (Frostgefahr)
- Die mobile Heizzentrale ist in einem ordnungsgemäßen, sauberen und betriebsbereiten Zustand zurückzugeben.

Bei Gas-Anlagen (nicht erforderlich bei Heizzentralen mit integriertem Flüssiggas-Tank):

- Anschluss der Gasleitung an die Brennerregelstrecke
- Druckprobe bis und mit der Brennerregelstrecke
- Einbau eines Gaszählers (zur Inbetriebnahme erforderlich)
- Inbetriebnahme des Gasbrenners durch Kundendienst der Firma Weishaupt
- Fortlaufende Wärmeabnahme für die Inbetriebnahme muss gewährleistet sein

Werden die vorgenannten Arbeiten nicht ausgeführt, wird der zusätzliche Aufwand in Rechnung gestellt.

Vom Vermieter wird keine Haftung übernommen für Schäden durch Nichtbeachtung der bauseitigen Leistungen. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Bedingungen des Mietvertrages.

Die im Anlagenordner befindlichen Betriebsanleitungen, Einbau-/ Montageanleitungen sind zwingend zu beachten!